

3. 分项报价明细表

项目名称： 信阳师范大学春华园（拉斯维亚斯科技学院）供电设备调整改造项目

项目编号： 豫财磋商采购-2026-355

序号	名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价 (元)	合计(元)
1	组合型成套箱式变电站	河南昆仑	YBM-12/0.4-1600	中国河南	台	1	529800	529800
2	组合型成套箱式变电站（挪移）	/	原 800KVA 箱变	/	台	1	15000	15000
3	设备基础	/	C15 砼基础，M5.0 水泥砂浆标准砖砌筑，内外 20 厚水泥砂浆，c20 砼压带，砖砌台阶，接地网、接地极安装、接地系统调试。	/	座	2	13800	27600
4	成套配电柜	河南昆仑	10KV 环网柜，一进三出	中国河南	台	1	159800	159800
5	设备基础	/	环网柜基础外形尺寸 1.6m 宽×2.5m 长×2m 深，C20 砼基础，内外粉，含槽钢等	/	座	1	9000	9000
6	成套配电箱	河南昆仑	5#6#宿舍楼照明配电柜	中国河南	台	2	13500	27000
7	成套配电箱	河南昆仑	7#宿舍楼照明	中国河南	台	1	13500	13500
8	成套配电箱	河南昆仑	星驰楼照明空调 APZ1	中国河南	台	1	13800	13800
9	成套配电箱	河南昆仑	星驰楼照明空调 APZ2	中国河南	台	1	13800	13800
10	电力电缆	方乐电缆	10KV 电缆，ZR-YJLV22-8.7/15-3*120mm ²	中国河南	m	30	306	9180
11	电力电缆	方乐电缆	10KV 电缆，ZR-YJLV22-8.7/15-3*70mm ²	中国河南	m	60	289	17340
12	电力电缆头	二合	10KV 电缆终端头；户内，冷缩，配铝 3*120	中国浙江	套	2	963	1926
13	电力电缆头	二合	10KV 电缆终端头；户内，冷缩，配铝 3*70	中国浙江	套	5	720	3600
14	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJLV22-1KV-4*300+1*150mm ²	中国河南	m	300	463	138900
15	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJLV22-1KV-4*240+1*120mm ²	中国河南	m	700	378	264600
16	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJLV22-1KV-4*300mm ²	中国河南	m	6	389	2334
17	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJV22-1KV-4*240mm ²	中国河南	m	6	936	5616
18	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJV22-1KV-4*185mm ²	中国河南	m	12	871	10452



19	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJV22-1KV-4*150mm ²	中国河南	m	12	768	9216
20	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJV22-1KV-4*70mm ²	中国河南	m	6	696	4176
21	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJLV22-1KV-4*150mm ²	中国河南	m	6	392	2352
22	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆 ZR-YJLV22-1KV-3*240+1*120mm ²	中国河南	m	18	378	6804
23	电力电缆	方乐电缆	0.4KV 电缆, BV-1KV-2*6mm ²	中国河南	m	60	12.5	750
24	电力电缆头	二合	0.4KV 线鼻子 配铝 4*300+1*150	中国浙江	套	4	585	2340
25	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铝 4*240+1*120	中国浙江	套	6	471	2826
26	电缆中间头	二合	0.4KV 电缆中间头, 户内, 配铝 4*300	中国浙江	个	1	1120	1120
27	电缆中间头	二合	0.4KV 电缆中间头, 户内, 配铜 4*240	中国浙江	个	1	1380	1380
28	电缆中间头	二合	0.4KV 电缆中间头, 户内, 配铜 4*185	中国浙江	个	2	1296	2592
29	电缆中间头	二合	0.4KV 电缆中间头, 户内, 配铜 4*150	中国浙江	个	2	1189	2378
30	电缆中间头	二合	0.4KV 电缆中间头, 户内, 配铝 4*150	中国浙江	个	1	987	987
31	电缆中间头	二合	0.4KV 电缆中间头, 户内, 配铜 4*70	中国浙江	个	1	979	979
32	电缆中间头	二合	0.4KV 电缆中间头, 户内, 配铝 3*240+1*120	中国浙江	个	3	1083	3249
33	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铝 4*300	中国浙江	个	1	986	986
34	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铜 4*240	中国浙江	个	1	1036	1036
35	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铜 4*185	中国浙江	个	2	998	1996
36	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铜 4*150	中国浙江	个	2	898	1796
37	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铝 4*150	中国浙江	个	1	796	796
38	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铜 4*70	中国浙江	个	1	852	852
39	电力电缆头	二合	0.4KV 电缆终端头, 户内, 配铝 3*240+1*120	中国浙江	个	3	891	2673
40	桥架	京广电缆桥架	0.4KV 桥架, 200*200h	中国河南	m	20	205	4100
41	电缆保护管	道洁	电力保护管, MPP180	中国河南	m	860	121	104060
42	电缆保护管	国标	镀锌钢管, SC150	中国河南	m	175	156	27300
43	砌筑井	/	1. 种类规格: 电缆检修井 2. 垫层、基础材质及厚	/	座	7	9100	63700



			度:c10 砼垫层, c30 砼基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖, M10 机砖 MU7.5 砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求:内外 20 厚 M7.5 砂浆抹面 5. 盖板材质、规格:200 厚 c30 钢筋砼盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ 800 钢筋混凝土井盖 7. 防渗、防水要求:D400 混凝土管排水, 篦子盖板					
44	拆除路面	/	石砖路面破除恢复, 开挖 0.6m 宽, 1m 深	/	m	90	165	14850
45	拆除路面	/	混凝土路面破除恢复, 开挖 0.6m 宽, 1m 深	/	m	198	280	55440
46	挖一般土方	/	绿植花坛开挖恢复, 开挖 0.6m 宽, 1m 深	/	m	65	55	3575
47	标志牌	定制	电缆标志牌	/	个	50	103	5150
48	电缆标示桩	定制	水泥桩	/	个	5	85	425
49	零星拆除工程	/	0.4KV 配电柜、镀锌钢管、电缆、室内地板砖、配电柜基础、揭电缆沟盖板恢复等工程	/	项	1	12000	12000
50	重型机械	/	50 吨吊车	/	台班	1	5500	5500
51	重型机械	/	25 吨平板托运车	/	台班	4	4000	16000
总计								1626632

注:1. 名称的排列顺序应与采购清单中提供的名称排列顺序一致。

2. 上述名称中的报价应包含竞争性磋商文件中规定的全部内容。

供应商: 河南申信电力工程有限公司(企业电子签章或公章)

法定代表人或其授权委托人: _____(个人电子签章或签字)

日期: 2026 年 6 月 4 日