

BCFB6CB9

商城县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目及2025年下半年中央和地方水库移民后期扶持资金(基金)项目-储罐场站

工程名称:

投标总价

投标总价(小写): 2,540,246.61

(大写): 贰佰伍拾肆万零贰佰肆拾陆元陆角壹分


投标人: 商城县金鼎建设工程有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权人: (签字或盖章)



编制人: (签字及盖章)



编制时间:

BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(储罐场站)

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		燃气工艺60立方					1854147.64	
1	031007010001	储气罐	1. 名称:LNG储罐 2. 构造形式:立式储罐 3. 规格:容积:60m3 4. 内筒:最高工作压力0.76MPa 5. 含站内配套管道管件、阀门 6. 含安装调试 7. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	台	2	386433.63	772867.26	
2	030307001001	撬块	1. 名称:卸车增压撬 2. 构造形式:卧式 3. 规格:300m3/h 4. 含站内配套管道管件、阀门 5. 含安装调试 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	套	2	50050.64	100101.28	
3	030307001002	撬块	1. 名称:储罐增压撬 2. 构造形式:卧式 3. 规格:200m3/h 4. 含站内配套管道管件、阀门 5. 含安装调试 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	套	2	71306.64	142613.28	
4	030307001003	撬块	1. 名称:气化一体撬 2. 构造形式:立式 3. 气化规格:空温式气化器及水浴复热器1000Nm3/h、BOG:300Nm3/h、EAG:200Nm3/h 4. 含BOG加热器、EAG加热器、空温式气化器、水浴复热器等 5. 含站内配套管道管件、阀门 6. 含安装调试 7. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	套	2	188650.64	377301.28	
本页小计								1392883.1

BCFB6CB9



BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(储罐场站)

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
5	030307001004	撬块	1. 名称:调压计量撬 2. 规格:1000+300Nm ³ /h 3. 含BOG调压系统、主调压系统、计量系统、加臭系统等 4. 含配套管道管件、阀门 5. 含安装调试 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	套	2	187860.64	375721.28	
6	030304001001	气柜	1. 名称:仪表风及吹扫系统 2. 规格:0.22m ³ /min 3. 含空压机、气体过滤器、冷冻式空气干燥机、氮气瓶 4. 含配套管道管件、阀门 5. 含安装调试 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	座	2	9044.73	18089.46	
7	030306002001	塔器	1. 名称:集中放散管 2. 规格、型号:DN100/DN50,含阻火器 3. 含配套管道管件、阀门 4. 含安装调试 5. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	台	2	15102.12	30204.24	
8	030404001001	控制屏	1. 名称:PLC 控制柜 2. 规格:铝制、防爆箱体900×500×1200,满足系统功能需求 3. 含配套管线,安装调试 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	台	2	18624.78	37249.56	
		室外管线					56852.80	
本页小计								461264.54

BCFB6CB9



BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(储罐场站)

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
9	030801005001	低压不锈钢管	1. 名称: 不锈钢管 2. 规格、材质: DN100 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 气压试验、探伤 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	m	200	255.56	51112.00	
10	010102002001	挖沟槽土方	1. 材料品种: 一二类土 2. 深度: 1.2m 3. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	m ³	240	23.92	5740.80	
基础工程							398473.55	
11	010401007001	储罐基础	1. 垫层: 100mm厚C15混凝土 基础: 基础及坑壁C30抗渗混凝土浇筑 3. 钢筋: 带肋钢筋HRB400以上 直径≤25mm 4. 包含土方挖填运, 模板制安拆等 5. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	座	2	10152.03	20304.06	
12	010401010001	围堰	1. 名称: 围堰 2. 垫层: 100mm厚C15素混凝土 3. 基础: 600mm高C30混凝土 4. 墙体: MU20蒸压灰砂普通砖Ms7.5专用砂浆砌筑, 20厚1:2水泥砂浆粉面(双侧) 5. 压顶: C30混凝土压顶 6. 包含土方挖填运, 模板制安拆等 7. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	m	116	1160.13	134575.08	
本页小计							211731.94	

BCFB6CB9

BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(储罐场站)

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
13	010401002001	砖砌楼梯	1. 名称:砖砌楼梯 2. 墙体类型:MU20蒸压灰砂普通砖Ms7.5专用砂浆砌筑. 3. 20厚1:2水泥砂浆粉面(双侧) 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	m3	41.16	556.68	22912.95	
14	010502027001	电缆沟、地沟	1. 名称:排水沟 2. 垫层材料种类、厚度:500mm厚C30混凝土 3. 盖板:钢筋盖板,做法见02J331-76-20 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:排水沟内抹面20厚1:2水泥砂浆 5. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	m	85.68	398.01	34101.50	
15	010401007002	集水坑	1. 垫层:100厚C15混凝土 2. 基础:基础及坑壁C30抗渗混凝土 3. 钢筋:带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm 4. 井盖材质:成品铁篦子 5. 包含土方挖填运,模板制安拆等 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	座	2	9235.42	18470.84	
本页小计								75485.29

BCFB6CB9



BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(储罐场站)

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
16	010401007003	气化一体撬基础	1. 垫层:100mm厚C15混凝土 2. 基础:750mm厚C30防冻混凝土 3. 钢筋:下层直径16双向间距150, 上层直径10双向间距200 4. 20mm1:2水泥砂浆找平 5. 包含土方挖填运, 模板制安拆等 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	座	2	28755.78	57511.56	
17	010401007004	卸车增压器撬基础	1. 垫层:100mm厚C15混凝土 2. 基础:600mm厚C30混凝土 3. 钢筋:下层直径14双向间距150, 上层直径10双向间距200 4. 20mm1:2水泥砂浆找平 5. 包含土方挖填运, 模板制安拆等 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	座	2	9569.48	19138.96	
18	010401007005	储罐增压器基础	1. 垫层:100mm厚C15混凝土 2. 基础:700mm厚C30混凝土 3. 钢筋:下层直径14双向间距150, 上层直径10双向间距200 4. 20mm1:2水泥砂浆找平 5. 包含土方挖填运, 模板制安拆等 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	座	2	12564.59	25129.18	
本页小计								101779.7

BCFB6CB9



BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(储罐场站)

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
19	010401007006	调压计量撬基础	1. 垫层:100mm厚C15 混凝土 2. 基础:700mm厚C30 混凝土 3. 钢筋:下层直径14 双向间距150,上层 直径10双向间距200 4. 20mm1:2水泥砂浆 找平 5. 包含土方挖填运, 模板制安拆等 6. 未尽事宜参见图纸 说明、招标文件及相 关规范文件	座	2	7963.20	15926.40	
20	010401007007	放散塔基础	1. 垫层:100mm厚C15 混凝土 2. 基础:700mm厚C30 混凝土 3. 钢筋:下层直径14 双向间距150,上层 直径10双向间距200 4. 20mm1:2水泥砂浆 找平 5. 包含土方挖填运, 模板制安拆等 6. 未尽事宜参见图纸 说明、招标文件及相 关规范文件	座	2	8640.55	17281.10	
本页小计								33207.5

BCFB6CB9



BCFB6CB9

BCFB6CB9

工程名称：商城县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目及2025年下半年中央和地方水库移民后期扶持资金(基金)项目-专变安装

投标总价

投标总价（小写）：183418.99

（大写）：壹拾捌万叁仟肆佰壹拾捌元玖角玖分


投 标 人：商城县金鼎建设工程有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权人：蔡守坤 (签字或盖章)



编 制 人：万豫豫 (签字及盖章)



编 制 时 间：

BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(专变安装)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	040801001001	杆上变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 型号:S13-315kVA 3. 电压等级 (kV):10kV 4. 其他:含金具、附件及连接线 5. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	台	1	51048.22	51048.22	
2	030416027001	接地装置	1. 名称:杆上设备接地装置 2. 类别:独立接地装置 3. 含测试 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	系统	1	1869.40	1869.40	
3	030411005001	杆上设备	1. 名称:高压熔断器 2. 规格:10kV, 100A, 跌落式 3. 电压等级 (kV):10kV 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	组	1	785.66	785.66	
4	030402004001	避雷器	1. 名称:交流避雷器 2. 规格:AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV 3. 电压等级 (kV):10kV 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	组	1	1322.95	1322.95	
5	030411005002	杆上设备	1. 名称:三相隔离开关 2. 型号:630A, 20kA, 手动双柱立开式 3. 电压等级 (kV):10kV 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	组	1	1575.28	1575.28	
本页小计								56601.51

BCFB6CB9



BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(专变安装)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
6	030411005003	杆上设备	1. 名称: 低压综合配电箱 2. 规格: AC380V, 400kVA, 有补偿, 进线熔断器式隔离开关, 出线塑壳断路器, 补偿容量120kvar 3. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	组	1	10459.64	10459.64	
7	040802001001	电杆组立	1. 材质: 混凝土杆 2. 规格: 190mm-12m 3. 类型: 单杆 4. 其他: 含组立、开挖、定点等 5. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	根	4	2323.60	9294.40	
8	040802003001	导线架设	1. 名称: 架空绝缘线 2. 型号: JKLYJ-10kV-10mm ² 3. 地形: 满足设计图纸及规范要求 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	km	0.21	8571.85	1800.09	
9	040802003002	导线架设	1. 名称: 架空绝缘线 2. 型号: JKLYJ-1kv-185mm ² 3. 地形: 满足设计图纸及规范要求 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	km	0.4	20680.21	8272.08	
本页小计							29826.21	

BCFB6CB9



BCFB6CB9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商城县双椿铺镇郭窑移民陶瓷产业园二期
(专变安装)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
10	040501009001	水平定向钻进管道	1. 地层类别: 综合考虑 2. 材质及规格: 镀锌钢管DN200 3. 管道检验及试验要求: 满足图纸设计及规范要求 4. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	m	200	338.33	67666.00	
11	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22-0.6/1kV-4*185mm ² 3. 材质: 铝缆 4. 敷设方式、部位: 穿管直埋 5. 电压等级(kV): 1kV 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	m	10	88.03	880.30	
12	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 1kV电缆终端, 4*185, 户内终端, 冷缩 3. 规格: 240mm ² 以下 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级(kV): 0.4kV 6. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	个	2	513.45	1026.90	
13	040801004001	成套配电柜	1. 名称: 低压电缆分支箱 2. 型号: 一进三出 3. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	台	1	4864.05	4864.05	
14	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1KV以下 3. 未尽事宜参见图纸说明、招标文件及相关规范文件	系统	1	420.77	420.77	
本页小计								74858.02

BCFB6CB9



BCFB6CB9

