

秦岭东麓水源涵养与生物多样性保护恢复卢氏县 2023 年封山育林项目 施工合同书

甲方：卢氏县林业局

乙方：三门峡鸿盛林业有限公司

根据秦岭东麓水源涵养与生物多样性保护恢复卢氏县 2023 年封山育林项目（LSGZ[2023]253-ZC176）招标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准，确定三门峡鸿盛林业有限公司为中标单位，现根据中标通知书，依据国家有关法律法规，经甲乙双方协商同意，签订施工合同如下：

一、封山育林地点及面积

地点：卢氏县文峪乡干沟村 3107 亩、大石河村 627 亩、煤沟口村 2657 亩、磨上村 1569 亩、通河村 798 亩、新源村 1242 亩；合计 10000 亩

二、质量和技术要求

严格按照作业设计和实施方案要求完成 1 万亩封山育林的具体任务，其中机械围栏 8858 米，大标识牌 6 个，小标识牌 28 个，补植 550 亩，管护护林员（兼职）2 个。

三、施工标准

（一）封山育林方法、施工时间和封育年限

本次封山育林采用全封；施工时间为 2023 年 11 月 26 日—2024 年 1 月 26 日；封育年限 6 年，即 2023 年 11 月 26 日—2029

年 11 月 26 日。

（二）补植补造和整地标准

为便于封育地块补植补造，采取见缝插针、因地整穴栽植。整地规格： $30 \times 30 \times 30\text{cm}$ ，整地时应将表土和心土分开堆放，表土回填于树穴内，再将心土覆盖其上，直至将树穴填满。

（三）苗木质量和起运

苗木质量：本次造林侧柏采用 2 年生营养钵苗，连翘采用 2 年生优质裸根苗。

苗木起运：做到“随起苗、随运输、随栽植”的原则，苗木运送过程中，要采取遮荫措施，运输时车速不能太快，以免损伤苗木。运往造林地的苗木要及时栽植，如果一时栽不完，要在造林地内找一阴凉处放置，并采取必要的篷布遮荫措施，严禁苗木在太阳下暴晒失水。

（四）苗木栽植

按照整地和挖穴标准将穴整好后低部填入活土，将苗木放入坑内扶正，周围用细土填实埋好，栽植深度以土球上部深入坑面 10 厘米为宜。

（五）埋深砸实：栽后要注意观察，根据天气变化，及时覆土砸实。

（六）幼树抚育

一个季节和一年后要分别进行抚育，抚育的主要内容是松土、除草和修枝。

（七）管护措施

封育的同时必须落实专人管护，制定管护措施，在封育年限内确保封育和造林（补植补栽）成效。

（八）质量目标

苗木封育、整地、栽植、栽后抚育等措施，在工程区内高标准实施，实现当年封育、当年见效的预期效果。

四、工程验收和付款办法

（一）合同价款：玖拾玖万元整（¥：990000.00元）。竣工结算按实际发生的工程量，经甲方对质量和数量确认后，据实结算。

（二）工程施工及工程款支付方式：为保证封山育林达到预期效果，工程经招标后分2次付款的办法予以实施。第一次，工程完工两个月后，经竣工验收合格并出具竣工验收报告，拨付至验收合格面积金额的70%；第二次，完工一年后进行复验，复验合格的出具复验报告，审计后拨付至审计报告中审定金额的100%。

五、双方责任及义务

（一）甲方责任及义务

1、在乙方施工前及时提供施工图纸，给乙方指出封山育林地点和范围；讲解封山育林相关技术标准、质量要求和苗木规格等有关要求；

2、负责施工全过程的质量监督和技术指导；

3、按照作业设计标准及技术规程等要求，进行检查验收，合格的出具相关验收报告并进行项目资金拨付。

4、协助乙方处理好林地关系，督促乙方按计划施工；

5、监督乙方做到文明施工、安全施工。

(二) 乙方责任及义务

1、严格按照甲方指定的地点、位置和封育技术标准及质量要求进行施工；

2、协调处理好林地关系，不得因林地关系处理不妥，影响施工；

3、认真搞好施工中的安全工作，若施工过程中出现意外事故，乙方承担全部责任；

4、施工过程中不符合质量要求的，必须组织返工，直到合格为止。

六、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，履行完毕后终止。

七、本合同一式肆份，甲乙双方及财政、档案各执一份。

甲方：



代表人：

乙方：



代表



2023年 11 月 24日